

**PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
MERA-PIAP**
Al. Jerozolimskie 202 02-222 Warszawa Telefon 23-70-81

Ośrodek Automatyki Elektrycznej

442 Zespół Budowy Analogowych Urządzeń Systemowych *BE10*

Główny wykonawca

mgr inż. Stefan Kosztowski *Mi*

Wykonawcy

mgr inż. Stefan Kosztowski
doc. dr inż. Jacek Korytkowski

Konsultant

Nr zlecenia 1141

Opracowanie pakietów wejść temperaturowych ATU, ATR dla stacji zbierania danych obiektowych EFTRONIK-A.

Etap 4a.

Wykonanie przedprototypu pakietu ATU, ATR wraz z badaniami.

Zleceniodawca MERA-PNEFAL

Pracę rozpoczęto dnia

03.07.1989

14.08.1989

Kierownik Zespołu

zakończono dnia

Kierownik Ośrodka

zup. Piotr
doc. dr inż. J. Korytkowski

B. Kontrynowicz
dr inż. B. Kontrynowicz

Praca zawiera:

Rozdzielnik - ilość egz:

stron 26

Egz. 1 BOINTE

rysunków

Egz. 2 PNEFAL

fotografii

Egz. 3 PNEFAL

tabel

Egz. 4 OAE-2

tablic

Egz. 5 OAE-2

załączników 2

Egz. 6

Nr rejestr. 6325

1

Analiza deskryptorowa

AUTOMATYCZNEJ

URZADZENIA | SYSTEMU | REGULACJI, PRZEDPROTOTYP.

MODEL TECHNICZNY; TEMPERATURA

Analiza dokumentacyjna

Opracowanie zawiera protokoły i wnioski z badań przedprototypów pakietu wejść temperaturowych ATU do czujnika termoelementowego oraz pakietu ATR do czujnika termorezystancyjnego dla stacji zbierania danych obiektowych EFTRONIK-A.

Tytuły poprzednich sprawozdań

Opracowanie pakietu wejść temperaturowych ATU, ATR dla stacji zbierania danych obiektowych EFTRONIK-A.

Etap 2. Badanie modeli.

Nr rej. 6222.

621.3-533.6 Regulacja wielkości
temperatury

UKD

PIAP 41/88 10000

**PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
MERA-PIAP**
Al. Jerozolimskie 202 02-222 Warszawa Telefon 23-70-81

Ośrodek Automatyki Elektrycznej

Zespół Budowy Analogowych Urządzeń Systemowych

Główny wykonawca

mgr inż. Stefan Kosztowski *Mi*

Wykonawcy

mgr inż. Stefan Kosztowski
doc.dr inż. Jacek Korytkowski

Konsultant

Nr zlecenia 1141

Opracowanie pakietów wejść temperaturowych ATU, ATR dla stacji zbierania danych obiektowych EFTRONIK-A.

Etap 4a.
Wykonanie przedprototypu pakietu ATU, ATR wraz z badaniami.

Zleceniodawca MERA-PNEFAL

Prace rozpoczęto dnia 03.07.1989

zakończono dnia 14.08.1989

Kierownik Zespołu

Kierownik Ośrodka

zup Fiszu

doc dr inż. J.Korytkowski

dr inż. B.Kontrynowicz

Praca zawiera:

Rozdzielnik - ilość egz:

stron 26

Egz. 1 BOINTE

rysunków

Egz. 2 PNEFAL

fotografii

Egz. 3 PNEFAL

tabel

Egz. 4 OAE-2

tablic

Egz. 5 OAE-2

załączników 2

Egz. 6

Nr rejestr.

6325

Analiza deskryptorowa

URZADZENIA SYSTEMU REGULACJI, PRZEDPROTOTYP.

Analiza dokumentacyjna

Opracowanie zawiera protokoły i wnioski z badań przedprototypów pakietu wejśc temperaturowych ATU do czujnika termoelementowego oraz pakietu ATR do czujnika termorezystancyjnego dla stacji zbierania danych obiektowych EFTRONIK-A.

Tytuły poprzednich sprawozdań

Opracowanie pakietu wejśc temperaturowych ATU, ATR dla stacji zbierania danych obiektowych EFTRONIK-A.

Etap 2. Badanie modeli.

Nr rej. 6222.

UKD

PIAP 41/88 10000

Szczegółowy

1. Podstawa wykonania badań.
2. Zakres i sposób wykonywania badań.
3. Wyniki i wnioski z badań przedprotootypu pakietu ATR.
4. Wyniki i wnioski z badań przedprotootypu pakietu ATR.

Załącznik Nr 1.

Protokół badań przedprotootypu pakietu ATR.

Załącznik Nr 2.

Protokół badań przedprotootypu pakietu ATR.

1. Podstawa wykonywania badań

Podstawa wykonywania badań jest umowa wdrożeniowa pomiędzy NERA-PIAP a obratającym NERA-PNEFAL obejmująca opracowanie pakietów wstępnych temperaturowych dla stacji EPTRONIK-A. Przedmiotem badań są przedprotootypy pakietów wstępnych temperaturowych ATU oraz ATR wykonane w ramach etapu 4e wymienionej umowy.

2. Zakres i sposób wykonywania badań

Badanie przedprotootypów pakietów ATU, ATR wykonyane w oparciu o następujące dokumenty:

- Norma Zakładowa NERA-PNEFAL - ZN-96-014/300,
- Norma Zakładowa /projekt/. Pakiet wstępny temperaturowych ATU,
- Norma Zakładowa /projekt/. Pakiet wstępny temperaturowych ATR.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów ustalone następujący zakres badań:

- Sprawdzenie poboru prądów zasilania,
- Sprawdzenie błędów podstawowych,
- Sprawdzenie błędów dodatkowych,
- - wywołanych zmianami temperatury,
- - wywołanych zmianami napięć zasilania,
- - wywołanych napięciem 250V, 50Hz na barierce izolacyjnej,
- Sprawdzenie składowej zmiennej w sygnale wyjściowym,
- Sprawdzenie częstotliwości granicznej,
- Sprawdzenie tłumienia napięcia zakłócającego 250V, 50Hz na barierce izolacyjnej,

→ Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji.
Czytaj specjalny wykazanie badań przedprototypów pokładowych
AMU, ATR zapozna się z przedmiotowych Konsultach Zakładowych.

3. Wyniki i wnioski z badań przedprotootypu pakietu ATU

Na podstawie badań wykazano następujące wyniki :

- maksymalne prądy zasilania

$$I_{+/25V} = 65mA, I_{+/45V} = 13,1mA, I_{/-45V} = 12,6mA$$

$$I_{/0,5V} = 3,7mA$$

- największy błąd podstawnego

$$\delta = 0,28\%$$

- największy błąd dodatkowy od zmian temperatury otoczenia

$$\delta_t = 0,24 / 10^{\circ}C$$

- największy błąd od zmian napięcia zasilania

$$\delta_U = 0,05\%$$

- największy błąd od napięcia 250V/50Hz na barierze izolacyjnej

$$\delta_b = 0,05\%$$

- największy składowa zmiany w sygnale wyjściowym

$$12mV p-p$$

- częstotliwość tłumienia -3dB

$$0,98Hz$$

- współczynnik tłumienia napięcia zakłócającego 250V, 50Hz na barierze izolacyjnej

$$12,2 \cdot 10^7 V/V$$

Wyniki badań należy uznać za pozytywne.

W stosunku do modelu w przedprotootypie wprowadzono:

- niskomoważne wyjście aktywne oraz uproszczony operatork,
- układ kompensacji przed polaryzacją uniesionego podstawnego $/I_p \leq 0,5mA/$

- ulepszony układ kompensacji opisany odniesieniem temperatury.
- zasilanie opartego o światło $\rightarrow 34V$.

4. Wyniki i wnioski z badań przedprotootypu pakietu ATE.

Na podstawie badań uzyskano następujące wyniki a

- maksymalne prądy mazilania

$$I_{(+24)} = 65mA, I_{(5V)} = 16mA, I_{(-15)} = 9,5mA$$

$$I_{(+5)} = 3,9mA$$

- największy błąd podstawowy

$$\delta = 0,29\%$$

- największy błąd dodatkowy od zmiany temperatury otoczenia

$$\delta_t \approx 0,25\% / 10^{\circ}C$$

- największy błąd od zmian napięcia mazilania

$$\delta_u \approx 0,11\%$$

- największy błąd od napięcia 250V, 50Hz na bariernie izolacyjnej

$$\delta_b = 0,05\%$$

- największe składowe zmienne w sygnale wyjściowym

w paśmie 100Hz 20mVpp

w paśmie 100kHz 10mVpp

- częstotliwość tłumienia $\pm 3dB$

$$0,25s$$

- współczynnik tłumienia napięcia zakluczającego 250V, 50Hz na bariernie izolacyjnej

$$12 \cdot 10^6 V/V$$

Wynik badań ATE'ów uznac za pozytywny.

Wniosek z badań przedprototypów są następujące:

Realizacja najbliższego zakresu temperatury 0...+40°C

dla czujnika Pt100 wymaga następujących korekacji:

1. W schemacie ideowym czas na paliectwie ATR należy wprowadzić równolegle z włączeniem wzmacniaczy U101 oraz U201 rezystory MTP 0,125% 100k Ω ±10% oraz należy zmniejszyć wartości kondensatorów C101 oraz C201 do 22nF;
2. W p.3.4.8.1 projektu Formy Zakładowej należy uzupełnić "Bieg dodatkowy od zmian temperatury otoczenia dla zakresu temperaturowego 0...+40°C nie większy niż 0,4%/W°C;
3. W p.3.4.10.1 projektu Normy Zakładowej należy zmienić częstotliwość graniczną tłaśnienia 3-docybalowego na 0,15Hz oraz należy zmienić wartość czasu ustalania się odpowiedzi na 2 s.

~~Redakcja 2 str. 1~~

~~Zostało 2 stronie przekształcone do jednej~~

Dokument wykonał

doc. dr hab. Józef Korytkowski

Warszawa, sierpień 1989 r.

11

1. Przedmiot badań

Predmiotem badań jest przedprototyp pakietu ATR mając temperaturowych stacji EFTROMIK-A.

Pakiet ten jest zgodny z dokumentacją konstrukcyjną U-490-3202. - Pakiet mająć temperaturowych ATR.

Występuje niesrozumiałe różnic wynikające z wykonaniem schematu dźukowego zaledwie rysunku ręcznego i brakuowania oraz wykonania niezbędnych poprawek.

Zakresy obydwu kanaliów pakietu mają rozkładanie 93, aą przygotowano do ekranika Pt100 na zakres 0...+40°C.

W pakiecie tym poddano badaniu metrolorionu kanal 1 i 2.

2. Zakres badań

Predprototyp poddano następującym badaniom :

- sprawdzenie poboru prądów zasilania,
- sprawdzenie błędów podstawowych,
- sprawdzenie błędów dodatkowych
- wysokich zmian teratury,
- wysokich zmian napięć zasilania,
- wysokich napięć 250V,50Hz na barierze izolacyjnej,
- sprawdzenie składowej zmiennej z sygnałem wyjściowym,
- sprawdzenie częstotliwości granicznej , 30Hz,
- sprawdzenie tłumienia napięcia zakłócającego 250V,50Hz na barierze izolacyjnej.

Szczegóły 2 str.3

2. Szczegóły wykonywania badań

Badanie wykowane wg projektu normy "Norma Zakładowa /projekt/. Pakiet wejść temperaturowych AIR".

Sprawdzenie poboru prądu zasilania

Wynik badania

Napęcia zasilania: $V_{(+24)} = 26,4V$; $V_{(+15)} = 15,75V$; $V_{(-15)} = 15,75V$
 $V_{(+5)} = 5,25V$ Temperatura otoczenia: $22^{\circ}C$ Rezystancje obciążenia: $2k\Omega$ Rezystancje czujnika: R_{max}

Funkcja	$V_{(+24)}$	$J_{(+24)}$	$V_{(+15)}$	$J_{(+15)}$	$V_{(-15)}$	$J_{(-15)}$	$V_{(+5)}$	$J_{(+5)}$
"pomiar"	26,4V	6,8mA	15,75V	16mA	15,75V	9,3mA	5,25V	3,9mA
"zerowanie"	26,4V	6,5mA	15,75V	10mA	15,75V	9,2mA	5,25V	2,1mA
"skalowanie"	26,4V	6,7mA	15,75V	16mA	15,75V	9,3mA	5,25V	2,1mA

Wynik badania: pozytywny.

Najniższe wartości prądu zasilania nie przekraczają:

 $J_{(+24)} = 6,8mA$, $J_{(+15)} = 16mA$, $J_{(-15)} = 9,3mA$, $J_{(+5)} = 3,9mA$

Spowodowane błędów podstawniczych

Warunki badania:

Napęcia zasilania: +24V, +15V, -15V, +5V

Temperatura otoczenia: 22°C

Rezystancja obciążenia: 2 kΩ

$$U_{we} = \frac{U_p - U_z}{U_s - U_z}$$

Kanał	1					2				
R _{c2}	0%	25%	50%	75%	100%	0%	25%	50%	75%	100%
U _p V	1,945	3,950	5,948	7,946	9,941	1,982	4,014	6,006	7,998	9,984
U _z V	1,949	1,950	1,948	1,950	1,949	1,983	1,984	1,984	1,983	1,986
U _s V	9,949	9,951	9,950	9,951	9,949	9,983	9,984	9,982	9,983	9,984
U _{we}	-0,0005	0,2499	0,4998	0,7494	0,9996	-0,001	0,2521	0,5029	0,7519	1,0000
δ %	+0,05	-0,01	-0,02	-0,06	-0,10	-0,01	+0,25	+0,29	+0,19	0,00

Wynik badania: pozytywny.

Największy błąd podstawniczy we preliminacjach 0,29%.

Sprawdzenie biegów dodatnich od zmiany temperatury otoczenia

Wynik badania:

$$U_{we} = \frac{U_p - U_z}{U_s - U_z}$$

Napisane zanotowania: +2kV; +15V; -15V; +5V.

Rezystancja obiegu zera: 2kΩ

Temperatura +22°C

Kanał	1	2
R _{C2}	0%	50%
U _p V	1,898	5,962
U _z V	1,901	1,899
U _s V	9,908	9,905
U _{we}	-0,0004	0,5000
δ %	-0,04	0,00

Temperatura +5°C

Kanał	1	2
R _{C2}	0%	50%
U _p V	1,990	5,948
U _z V	2,018	2,018
U _s V	9,943	9,945
U _{we}	-0,0035	0,4958
δ %	-0,35	-0,42

Wynik badania: pozytywny

Bieg dodatni od wpływu temperatury

otoczenia we procentach 0,25% / 10°C. o zakresie do +5°C.

Załącznik 2 str. 7

$$V_{wc} = \frac{V_p - V_z}{V_s - V_z}$$

Warunki badania:

Temperatura + 57°C

Kanał	1	2
R _{C2}	0%	50%
V _p V	1,860	1,922
V _z V	1,820	1,826
V _s V	9,902	9,908
V _{wc} +	0,0049	0,5068
δ %	+0,49	+0,68

Wynik badania: pozytywny

Brak dodatkowy od wpływów temperatury otoczenia
w zakresie do + 55°C we przeliczeniu 0,20% / 0°C

Załoga zamek 2 str. 8

Sprawdzenie biegów dodatkowych od napięcia zasilających

Warunki badania:

$$U_{we} = \frac{U_p - U_z}{U_s - U_z}$$

Temperatura obliczenia: $22^\circ C$

Rezystancja obciążenia: $2 k\Omega$

Napięcie zasilania: $+22,8V; +14,25V; -14,25V; +4,75V$.

Kanał	1			2		
R_{C2}	0%	50%	100%	0%	50%	100%
U_p V	1,954	1,957	1,950	1,938	1,941	1,993
U_z V	1,959	1,961	1,965	1,986	1,986	1,991
U_s V	1,958	1,962	1,951	1,948	1,989	1,982
U_{we}	-0,0006	0,4994	0,9998	0,0002	0,5029	1,0008
$\delta \%$	-0,06	-0,06	-0,02	+0,02	0,29	+0,08

Napięcie zasilania: $+26,4V; +15,75V; -15,75V; +5,25V$.

Kanał	1			2		
R_{C2}	0%	50%	100%	0%	50%	100%
U_p V	1,941	1,939	1,934	1,970	1,996	1,971
U_z V	1,944	1,940	1,942	1,970	1,974	1,980
U_s V	1,947	1,941	1,942	1,973	1,970	1,973
U_{we}	-0,0004	0,4998	0,9996	0,0000	0,5036	0,9999
$\delta \%$	-0,04	-0,02	-0,10	0,00	0,30	-0,03

Wynik badania: pozytywny.

Największy bieg dodatkowy od napięcia zasilających nie przekracza $0,11\%$.

Sprawdzenie biegów dodatkowych od napięcia 250V, 50Hz na bariere izolacyjnej

Warunki badania:

$$U_{we} = \frac{U_p - U_z}{U_s - U_z}$$

Napięcia zasilania: +24V, +15V, -15V, +5V.

Rezystancje obciążenia: 2 kΩ

Temperatura otoczenia: 22°C

Bieg napięcia zasilającego

Kanał	1				2			
R _{C2}	0%	50%	100%	0%	50%	100%	50%	100%
U _p V	-1,960	5,960	9,946	1,980	6,010	9,987	6,010	9,987
U _z V	1,964	1,965	1,963	1,977	1,984	1,987	1,984	1,987
U _s V	9,965	9,964	9,960	9,985	9,986	9,990	9,986	9,990
U _{we} V	-0,0005	0,4994	0,9982	0,0004	0,5031	0,49996	0,5031	0,49996
δ %	+0,05	-0,06	-0,18	+0,04	+0,31	-0,04	+0,31	-0,04

Napięcie zasilające 250V, 50Hz

Kanał	1				2			
R _{C2}	0%	50%	100%	0%	50%	100%	50%	100%
U _p V	2,043	6,030	10,010	1,978	6,003	9,986	6,003	9,986
U _z V	2,047	2,046	2,046	1,978	1,975	1,983	1,975	1,983
U _s V	10,027	10,026	10,025	9,983	9,982	9,982	9,982	9,982
U _{we} V	-0,0005	0,4992	0,9981	0,0000	0,5031	0,49994	0,5031	0,49994
δ %	+0,05	-0,08	-0,19	0,00	+0,31	-0,01	+0,31	-0,01

Wynik badania: pozytywny.

Bieg dodatkowy od napięcia na bariere izolacyjnej 250V, 50Hz nie przekracza 0,05%.

Sprawdzenie zilitadowej zmienności Zatyczek 2 str. 10
w sygnale wyjściowym

Warunki badania:

Napięcia zasilania: +24V; +15V; -15V; +5V

Temperatura otoczenia: 22°C

Rezystancja obiegów: > 200kΩ

Kanal	1	2
R _{C2} lms faliugiu	100% V ₂ V _s	100% V ₂ V _s
Zilitadowe zmienność w pasmie 100Hz	45mV _{pp} 15mV _{pp} 15mV _{pp}	20mV _{pp} 20mV _{pp} 22mV _{pp}
Zilitadowe zmienność w pasmie 100kHz	10mV _{pp} 10mV _{pp} 10mV _{pp}	10mV _{pp} 10mV _{pp} 10mV _{pp}

1	2	3	4	5	6	7	8

Wynik badania: pozytywny

Wnioski miedzywystarczająca zilitadowa zmienność w pasmie do 100Hz nie przekracza 20mV_{pp} a w pasmie 100kHz 10mV_{pp}.

Zatocznik. 2 str. 11
 Spowiadanie częstotliwości granicznej

Warunki badania:

Napięcie zasilania: +24V; +15V; -15V; +5V

Rezystancja obciążenia: 2 k Ω

Temperatura otoczenia: 22°C

Częstotliwość składowej zmienności sygnału fone

Amplituda składowej zmienności sygnału wyjściowego

A_{wy}

Kanał	1						
f _{we}	0,05Hz	0,1Hz	0,2Hz	0,3Hz	0,4Hz	0,5Hz	
A _{wy}	5,1V	4,2V	3,6V	3,1V	2,5V	2,0	
Amplituda humenu	3 dB						
częstotliwość	0,2Hz						

Kanał	2						
f _{we}	0,05Hz	0,1Hz	0,2Hz	0,3Hz	0,4Hz	0,5Hz	
A _{wy}	5,1V	4,8V	3,6V	3,0V	2,3V	1,9V	
Amplituda humenu	3 dB						
częstotliwość	0,2Hz						

Wykaz badania: warunkowo pozytywny

Częstotliwość humenu 3 dB 0,2Hz.

Należy zliczycząc w wymaganych częstotliwościach granicznych do warstwy 0,15Hz co uogólnia rozwinię parametry elementów RC.

Załgadka 2 str. 12
 Sprawdzenie tłumienia napięcia zatłocajacego
~~250V, 50Hz, na bantne i zdejście~~
 Wartość badania

Napięcia zwiększenia: +24V; +15V; -15V; +5V

Rezystancja obciążenia: 2kΩ

Temperatura stacjonaria: 22°C

Napięcie zatłocające wspólnie 250V, 50Hz

Kanal	1	2
R _{C2} %	0% 100%	0% 100%
Sztuczne zmęcenie		
50Hz przy braku napięcia zatłocającego	20mV _{pp} 20mV _{pp}	20mV _{pp} 20mV _{pp}
Sztuczne zmęcenie		
50Hz przy obecności napięcia 250V 50Hz	30mV _{pp} 30mV _{pp}	30mV _{pp} 30mV _{pp}

Współczynnik tłumienia napięcia zatłocającego wspólnego

$$k = \frac{2\sqrt{2} \cdot 250V}{0.03V} \cdot \frac{8V}{0.015V} = 12 \cdot 10^6 V/V$$

Wynik badania: pozytywny

Współczynnik tłumienia napięcia zatłocającego
wspólnego nie mniejszy od $12 \cdot 10^6 V/V$

Wniosek z badań

Realizując najniższego zakresu temperaturyowego 0...40°C do czujnika Pt100 wymaga następującej konstrukcji:

1. Na schemacie głownym oraz na paliwce ATR należy wprowadzić równolegle z wypustem zmierzający U101 oraz U201 rezystory MET 012510 100k $\Omega \pm 1\%$ oraz należy zwiększyć wypustu kondensatora C101 oraz C201 do 22nF;

2. W p. 3.4.8.1 projektu Normy Zaladowej

należy uzupełnić:

"Bieg dodatkowy od zmienn temperatury obecnej do zakresu temperatury 0...40°C nie wynosi mniej niż 0,4%/10°C,

3. W p. 3.4.W.1 projektu Normy Zaladowej

należy zmniejszyć czułość graniczącą

Hamulca 3-decybelowego na 0,15Hz
aż do momentu wstrzymania czasu ustalonego
sug. odpowiedni na 2 s.

Wawrzyniec Skupień 1989.

Skupień

Protokół badań przedprotootypu pakietu ATU

Badanie wykonali:

mgr inż. Stefan Kosztowski

Gdańsk, sierpień 1989 r.

1. Przedmiot badań

Przedmiotem badań jest przedprototyp pakietu wejść temperaturowych stacji EPPROMIL-4.

Pakiet ten jest zgodny z dokumentacją konstrukcyjną N-490-B209 Pakiet wejść temperaturowych RTU.

Zakresy obydwoch komórków mają oznaczenie 62, są przygotowane do czujnika termoelementowego typu K na zakres $50\ldots150^{\circ}\text{C}$.

W pakiecie tym poddano badaniom metrologicznym kanały 1 i 2.

2. Zakres badań

Przedprototyp poddano następującym badaniom:

- Sprawdzenie poboru prądu nominalnego,
- Sprawdzenie błędów podstawowych,
- Sprawdzenie błędów dodatkowych
 - - wywołanych zmianami temperatury,
 - - wywołanych napięciem 250V, 50Hz na barierce izolacyjnej,
- Sprawdzenie układowej zmiennej z sygnałem wyjściowym,
- Sprawdzenie częstotliwości granicznej 3dB,
- Sprawdzenie tłumienia napięcia zakłócającego 250V, 50Hz na barierce izolacyjnej.

3. Wynik wykonania badań

Badania wykonane wg projektu zezwy "Konsorcjum Zakładek /projekt/ Pakiet wejść temperaturowych RTU".

Protokół badań przedprotootypu pakiety ATU

str. 3

Nr. katalogu 1 i 2

2. Sprawdzenie poboru prądu zasilania

$$U_{+24} = 26,4V ; U_{+15} = +15,75V ; U_{-15} = -15,75V ; U_5 = +5,25V$$

$$I_{+24} = 6,5mA \quad I_{+15} = 13,1mA \quad I_{-15} = 12,6mA \quad I_5 = 3,7mA$$

Wynik badania pozytywny

2. Sprawdzenie realizowanych funkcji:

Stworzono prawidłowy przełącznik kanału 1 w stanach:

"zerwanie"; "skalowanie"; "pomiar".

Stworzono prawidłowy przełącznik kanału 2 w stanach:

"zerwanie"; "skalowanie"; "pomiar".

3. Sprawdzenie obliczeń podstawowych.

Kanał 1

$$U_2 = 4,998V$$

$$U_5 = 9,998V$$

U_t	%	0	25	50	75	100
U_p	V	1,994	3,980	5,976	7,980	9,988
δ	%	-0,06	-0,23	-0,28	-0,23	-0,13

Wynik badania pozytywny

Kanał 2

$$U_2 = 4,995V$$

$$U_5 = 9,999V$$

U_t	%	0	25	50	75	100
U_p	V	1,990	3,983	5,980	7,985	9,990
δ	%	-0,06	-0,14	-0,18	-0,12	-0,05

Wynik badania pozytywny

26

4. Sprawdzenie biegów dodatkowych

str. 4

4.1. Sprawdzenie biegów dodatkowych od zmiany temperatury

KANAL 1

Temperatura	U_t	%	0	50	100
$U_2 = 20^\circ C$	Up	%	1,986	5,973	9,982
$U_3 = 9,990$	5	%	-0,05	-0,21	-0,10
$U_2 = 55^\circ C$	Up	%	1,920	5,920	9,923
$U_3 = 9,950$	5	%	-0,44	-0,41	-0,34
$U_2 = 5^\circ C$	Up	%	2,000	5,997	10,006
$U_3 = 9,999$	5	%	+0,06	0	+0,09
	δ_t	%/10°C	-0,14	+0,14	+0,12

Nyník dodaňe proužky

KANAL 2.

Temperatura	U_t	%	0	50	100
$U_2 = 20^\circ C$	Up	%	1,995	5,986	9,997
$U_3 =$	5	%	-0,07	-0,20	-0,07
$U_2 = 55^\circ C$	Up	%	1,904	5,885	9,896
$U_3 =$	5	%	-0,36	-0,51	-0,31
$U_2 = 5^\circ C$	Up	%	2,007	6,002	10,007
$U_3 =$	5	%	-0,04	-0,13	-0,10
	δ_t	%/10°C	-0,08	-0,09	-0,07

Nyník dodaňe proužky.

4. 2. Sposobem obliczania dodatkowych od zmian napisie

ZCS, 2anie
KANAT 1

U_2	U_2	%	0	50	100
$U_2 = 1,970 \pm 24V$ $U_S = 9,976 \pm 5V$	U_p	V	1,965	5,967	9,970
$U_2 = 1,972 \pm 26,4V$ $U_S = 9,978 \pm 5,25V$	\bar{U}	%	-0,06	-0,07	-0,06
$U_2 = 1,974 \pm 14V$ $U_S = 9,980 \pm 4,75V$	U_p	V	1,971	5,970	9,975
	\bar{U}	%	-0,04	-0,09	-0,06
	\bar{U}_2	%	+0,02	-0,05	-0,04

Wynik badania poztywne

KANAT 2

U_2	U_2	%	0	50	100
$U_2 = 1,990 \pm 15V$ $U_S = 9,987 \pm 5V$	U_p	V	1,985	5,977	9,982
$U_2 = 1,988 \pm 26,4V$ $U_S = 9,985 \pm 5V$	\bar{U}	%	-0,06	-0,14	-0,06
$U_2 = 1,988 \pm 16V$ $U_S = 9,985 \pm 5V$	U_p	V	1,982	5,974	9,976
	\bar{U}	%	-0,07	-0,16	-0,11
$U_2 = 1,992 \pm 14V$ $U_S = 9,990 \pm 4,75V$	U_p	V	1,987	5,980	9,985
	\bar{U}	%	-0,07	-0,19	-0,06
	\bar{U}_2	%	-0,04	-0,02	-0,05

Wynik badania poztywne

4.3. Sprawdzenie błędów dodatkowych wykonywanych napisaniem
 $250V$, $50Hz$ na dane i zweryfikuj.

KANAT 1

$U_{zmiennego}$	U_t	%	0	50	100
$U_z = 1,990$ $U_s = 9,990$	U_p	V	1,985	5,970	9,980
$U_z = 1,991$ $U_s = 9,990$	U_p	V	1,986	5,972	9,985
	δ	%	0	+0,04	-0,04

Wynik badania pozytywny
KANAT 2

$U_{zmiennego}$	U_t	%	0	50	100
$U_z = 1,988$ V $U_s = 9,989$	U_p	V	1,981	5,975	9,980
$U_z = 1,985$ $U_s = 9,990$	U_p	V	1,983	5,977	9,984
	δ	%	+0,03	+0,03	+0,05

5. Wynik badania pozytywny.
Sprawdzenie średniej zmiennej w sygnale wyjściowym

KANAL	1			2		
U_t	100%	U_z	U_s	100%	U_z	U_s
U_n	12	12	12	10	10	10
$\delta\%$	0,15	0,15	0,15	0,125	0,125	0,125

Wynik badania dla KANATU 1

Wynik badania dla KANATU 2

6. Sprawdzenie częstotliwości granicznej kanatu

str. 7

częstotliwość graniczna dla kanatu 1 1,1 Hz.

wynik badania KANAT 1 pozytywny

częstotliwość graniczna dla kanatu 2 0,9 Hz.

wynik badania KANAT 2 pozytywny

7. Sprawdzenie tłumienia napięcia zasilającego

250V, 50Hz nie daje się zneutralizować

KANAT		1		2	
U _t	%	0	100	0	100
U _n	mVpp	11	11	14	14
TŁUMIENIE	V/V	$15,5 \cdot 10^7$	$15,5 \cdot 10^7$	$12,2 \cdot 10^7$	$12,2 \cdot 10^7$

wynik badania KANAT 1 pozytywny

wynik badania KANAT 2 pozytywny

8. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji

wynik badania pozytywny

9. Wnioski z badań

Predprototyp pacjenta ATC przedłużył wynikiem badania z egzaminem pozytywnym.

w sprawdzaniu do użycia w predprototypie wprowadzono:

- mierzenie sygnału aktywnego z pacjentem
- over aprosorczy uliczą separacji,
- uliczą kompensacyjną prądów powtarzających znamionową normowaną ($I_p \leq 0,5 \mu A$)
- degradację uliczą kompensacyjną spowodowaną zmniejszeniem temperatury.
- zasilanie obiektów +24V

Badanie wykonano
S. Kołtoński

fig 30